Exemple
CAN 241 F/19 Constructions en béton coulé sur place

Pos.-Nr.	Description de l'article/élement de coût	up		PE	Salaire-h	Élements de coûts Salaire	Matériaux	Inventaire	Prestations de tiers	Prix unitaire PU
661	**Béton pour dalles, fourniture, mise en oeuvre et compactage.**									
661.100	Type de béton CAN A.									
661.110	Surface horizontale ou en pente sur 1 côte jusqu'a 5.0 %.									
661.112	Epaisseur de dalle m 0.21 à 0.30.	m3	**P**	7.00	0.739	65.90	206.85	4.23		**277.00**
			M	12.00	0.452	40.30	203.35	3.36		**247.00**
			G	18.00	0.320	28.52	196.35	2.69		**228.00**

Chantier moyen (taille d'objet moyen)		*up*	*CPE*	*MC*	*équipe / quantité*		*PE*		*valeur de prestation*		*base*		*fc*		*Total*
Élement de coûts salaire															
S01 732.700	Salaire béton dalles / sommiers		O		4.10	:	12.00	=	0.342	x	35.60	x	2.51	=	30.48
S01 732.900	Salaire béton travaux access. (grandeur d'étape 30.0 m3)	h	N						0.067		35.60		2.51		5.98
S01 732.901	Salaire cure du béton	h	N						0.043		35.60		2.51		3.84
					Total d'heures de salaires				0.452		*Total salaires*				40.30
Élement de coûts matériaux															
M01 133.116 11	Béton grue, CAN A, C20/25, 0/32 mm	m3							1.010	x	118.91	x	1.17	=	140.28
M01 713.115 11	Sika Antisol-E 20	kg							0.830		3.44		1.17		3.33
M01 137.221 11	Transport camion malaxeur	m3							1.010		44.70		1.17		52.73
M01 137.224 11	Temps d'attente au déchargement	min							2.000		3.00		1.17		7.01
											Total materiaux				203.35
Élement de coûts inventaire															
I01 182.332 00	Aiguille vibrante, -70 mm, mé-hf	h	O	EsL	1.000	:	12.00	=	0.083	x	1.35	x	1.21	=	0.14
I01 186.122 00	Convertisseur, mé, -5.5 kVA	h	O	EsL	1.000		12.00		0.083		3.45		1.21		0.35
I01 212.432 00	Grue tour, chariot, -120 mt / 65 m, stati.	h	O	EsL	1.000		12.00		0.083		16.50		1.21		1.66
I02 999.911 11	Matérial d'exploitation divers	gl	N	PE					1.000		1.00		1.21		1.21
											Total Inventaire				3.36
											Total des frais				**247.00**

Explications:

up: unité de prestation

CPE: code de prestation d'équipe (groupe) valable pour "salaire et inventaire": "O" (Oui) signifie que l'équipe/quantité est divisée par la prestation d'équipe déterminante.
CPE : "N" (Non) signifie que les quantités ne sont pas divisées

MC: (neu/nicht sicher, aber +/- ok) mode de calculation, p.ex. EsL Exploitation sans location (voir documentation SSE "taux de facturation interne TFI")

équipe: grandeur de l'équipe: 3 ouvriers + 1.1 grutier (y.c. facteur d'attente) = 4.1 hommes mettent en 1 h les 12 m3de béton en œuvre.

valeur de prestation: valeur de prestation du bétonnage: 4.1 h : 12 m3/h = 0.342 h/m^3

travaux accessoires (préparation, nettoyage, …, cure) dépendent de la grandeur d'étape (admis 30m^3)

calcul: durée des travaux accessoires 2h, grandeur d'étape 30m^3 ; 2h : 30m^3 = 0.067h/m^3

et cure du béton ; 1.3 h/m^3 : 30m^3 = 0.043 h/m^3

PE: Prestation d'équipe: définit la prestation d'équipe (groupe) / machine et engins en unité-temps (p.ex. m^3/h)

base: Salaire de base - moyen / Prix d'achat - liste de prix moins rabais de base / Base inventaire - selon TFI / Prest. tiers - prix net

fc facteur de calcul